

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI prezzario di riferimento Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025-2	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			parti uguali	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
		Demolizioni e disfacimenti								
CCIAA BG W2.3.15.45	Cod.01a	RIMOZIONE CORDONATE Rimozione di cordonate in calcestruzzo compresi la demolizione del calcestruzzo di rinfiando, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero <i>al ml</i>				55,17	€ 18,96	€ 1.046,02		
						mc EQUIVALENTI =	2,21			
LOM252.OC.ITA. Mc04.C1206.Mb 000.0260.-	Cod.01b	RIMOZIONE PORFIDO OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. <i>INGRESSO CABINE al mq</i>								
						mq 21,50	sp. 0,15	mq 21,50	€ 19,47	€ 418,61
						mc EQUIVALENTI =	3,23			
LOM252.OC.ITA. Mc06.D0000.J00 09.0000.-	Cod.02	RIMOZIONE ASFALTO OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. <i>al mc</i>								
						mq 76,50	sp. 0,15	mc 11,48	€ 13,52	€ 155,14
						mc EQUIVALENTI =	11,48			
LOM252.OC.ITA. Mc01.D1202.Za 000.0005.-	Cod.03	RIMOZIONE MASSICCIA OPERA: Strato di massiccata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. <i>al mq</i>								
						mq 76,50	sp. 0,15	mq 76,50	€ 10,34	€ 791,01
						mc EQUIVALENTI =	11,48			
		Scavo								
LOM252.OC.EEA .Mc09.A6401.Na 000.0035.a	Cod.04	SCAVO OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi. <i>nuovo marciapiede</i> <i>ingresso cabine</i> <i>posteggi moto</i> <i>zona da asfaltare</i> <i>cavidotti</i> <i>TOT</i>	mq	ml	ml	h	mc			
			118,5			0,30	35,55			
			21,5			0,30	6,45			
			25,0			0,30	7,50			
			102,4			0,30	30,71			
				60,00	0,50	0,50	15,00			
							95,21	€ 23,41	€ 2.228,89	
		Smaltimento rifiuti								
LOM252.NC.70. 020.0010	Cod.05	CARICO Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto <i>al mc</i>					108,89	€ 2,67	€ 290,74	
LOM252.NC.80. 050.0010	Cod.06	TRASPORTO Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico <i>al mc</i>					108,89	€ 15,56	€ 1.694,37	
LOM252.1C.27.0 50.0100.c	Cod.07	CONFERIMENTO TERRA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzat			mc	ton/mc	ton			
					95,21	2,00	190,42	€ 23,30	€ 4.436,83	

		DESIGNAZIONE DEI LAVORI prezzario di riferimento Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025-2	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			parti uguali	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
			LOM252.1C.27.0 50.0100.f	Cod.08	CONFERIMENTO MACERIE Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato			13,68	1,80
LOM252.1C.27.0 50.0150.b	Cod.09	CONFERIMENTO ASFALTO Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 170302), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati			11,48	1,30	14,92	€ 26,50	€ 395,31
LOM252.1C.00.0 65.0040.a	Cod.10	ANALISI Test di cessione: - solo per i materiali di riporto effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 88 del 05/02/1998 - parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Fluoruri, Solfati <i>cad</i>					1	€ 119,89	€ 119,89
		Predisposizioni elettriche							
LOM252.1U.04. 330.0010.b	Cod.11	RIMESSE IN QUOTA Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 41 a 70 kg <i>cad</i>	pz 15,0				15	€ 40,22	€ 603,30
LOM252.RT.00.0 0.30.0010.a	Cod.12	PLINTI x LAMPIONI - CASSAFORMA Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) <i>al mq</i>	plinti 2,0	lati 4,00	ml 1,00	h 0,80	mq 6,40	€ 7,77	€ 49,73
LOM252.OC.EEA .Pa02.E9700.Sb0 17.0000.-	Cod.13	PLINTI x LAMPIONI - FERRO OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. <i>al kg</i>	mc 1,6			kg/mc 160	kg 256,00	€ 2,18	€ 558,08
LOM252.OC.EEA .Pa10.E5100.J00 01.0260.a	Cod.14	PLINTI x LAMPIONI - CALCESTRUZZO OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. <i>al mc</i>	plinti 2,0	L 1,00	l 1,00	h 0,80	mc 1,60	€ 220,35	€ 352,56
		NOTA - esclusioni Come da accordi sarà onere del Comune lo scollegamento, lo smontaggio, lo stoccaggio, il rimontaggio e il collegamento dei lampioni alla rete elettrica pubblica.							

		DESIGNAZIONE DEI LAVORI prezzario di riferimento Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025-2	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			parti uguali	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
			LOM252.OC.EEA .Pa02.G7400.D0 006.0030.-	Cod.15	CAVIDOTTI OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	n. tubi	ml		
		<i>al ml</i>	2,0	60,00					
		NOTA - esclusioni Sarà onere del Comune indicare da quale pozzetto della rete elettrica pubblica diramare i nuovi cavidotti, la cui lunghezza è pertanto per il momento frutto di stima; inoltre rimane a carico del Comune la fornitura e posa dei cavi elettrici di alimentazione.							
LOM252.OC.EEA .Pa10.E5100.J00 01.0260.a	Cod.16	RINFIANCO CAVIDOTTI OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri.		ml	l	h	mc	€ 220,35	€ 1.057,68
		<i>al mc</i>		60,00	0,40	0,20	4,80		
LOM252.1C.12.6 20.0120.a	Cod.17	POZZETTI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa	pz				4	€ 82,11	€ 328,44
		<i>cad</i>	4,0						
LOM252.OC.EEA .Pa02.I9740.Sb0 33.0080.-	Cod.18	CHIUSINI OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 400 luce y [mm] = 400 altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250.	pz				4,00	€ 110,25	€ 441,00
		<i>cad</i>	4,0						
		Marciapiedi							
LOM252.OC.EEA .Pa02.D3007.Mb 000.0505.-	Cod.19	CORDONATA OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo a raso; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfianco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio.					102,37	€ 22,35	€ 2.287,97
		<i>al ml</i>							
LOM252.OC.EEA .Pa02.E9700.Sb0 17.0250.-	Cod.20	RETE ELETTROSALDATA OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfilido; tagli; sormonti; legature. <i>rete filo 8 mm, maglia 15x15</i>	mq			kg/mq	kg	€ 2,66	€ 1.692,68
		<i>MARCIAPIEDI al mq</i>	118,5			5,37	636,35		
		<i>INGRESSO CABINE al mq</i>	21,5			5,37	115,46	€ 2,66	€ 307,11
LOM252.OC.ITA. Pa04.D0200.J00 01.0080.c	Cod.21	MAGRONE OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: <i>non strutturale</i> .	mq			sp	mq	€ 14,16	€ 1.677,96
		<i>MARCIAPIEDI al mq</i>	118,5			0,12	118,50		
		<i>INGRESSO CABINE al mq</i>	21,5			0,12	21,50	€ 14,16	€ 304,44

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI prezzario di riferimento Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025-2	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parti uguali	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
LOM252.OC.EEA .Pa02.C1206.Mb 060.0005.-	Cod.22 PORFIDO OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. <i>Inserimento ad archi contrastanti.</i> MARCIAPIEDI al mq INGRESSO CABINE al mq					mq		
						118,50	€ 55,41	€ 6.566,09
					21,50	€ 55,41	€ 1.191,32	
	Strada asfaltata							
LOM252.OC.ITA. Pa04.D1202.Mb 000.0020.-	Cod.23 MASSICIATA OPERA: Strato di massciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60 al mq					24,50	€ 11,84	€ 290,08
LOM252.OC.ITA. Pa04.D0900.J00 09.0000.a	Cod.24 CONGLOMERATO BITUMINOSO OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. al mq					24,50	€ 19,84	€ 486,08
LOM252.OC.ITA. Pa04.D1201.J00 09.0000.a	Cod.25 TAPPETO DI USURA OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. al mq					24,50	€ 11,79	€ 288,86
	Posteggi moto							
LOM252.OC.EEA .Pa02.C1206.J00 05.0255.-	Cod.26 MASSELLI DRENANTI OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. Escluso: terra vegetale di riempimento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65. al mq					25,00	€ 42,81	€ 1.070,25
LOM252.OC.AA A.Ma44.A0000. Na000.0500.-	Cod.27 TERRICCIO OPERA: Terreno, vegetale sciolto di terra generico. LAVORO: Intasamento con mezzo meccanico. Incluso: innaffiatura fino ad avvenuta germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca in varietà, Agrostis tenuis. al mq					25,00	€ 4,84	€ 121,00
	Arredi urbani							
LOM252.OC.EEA .Pa02.D7000.Sb 003.0000.-	Cod.28 PORTABICICLETTA OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoisolanti. cad	8,0				8,00	€ 147,81	€ 1.182,48

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI prezzario di riferimento Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025-2	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		parti uguali	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<p>LOM252.OC.EEA .Pa02.D3002.Sb 010.0000.-</p>	<p>Cod.29</p> <p>DISSUASORE PALETTO OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori; raccolta macerie e trasporto a discarica e/o stoccaggio. Geometria: paletti; diametro (Ø) [mm] = 100 spessore [mm] = 3 altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (Ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30</p>							
		cad	2,0			2,00	€ 117,48	€ 234,96
<p>LOM252.OC.EEA .Pa02.D3002.Sb 030.0000.-</p>	<p>Cod.30</p> <p>DISSUASORE SFERICO OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; funzione: transito. LAVORO: Posa. RM2 Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbatiati verniciati; geometria: sferica; funzione: transito; diametro (Ø) [mm] = 300 altezza fuori terra [mm] = 420; peso [kg] = 21 NOTA = i dissuasori saranno in pietra diametro 40 cm e si applica pertanto un costo doppio rispetto alla voce di listino prevista per la ghisa diametro 30 cm</p>							
		cad	11,0			11,00	€ 283,84	€ 3.122,24
	Sicurezza in cantiere							
<p>LOM252.IP.EEA Pa29.A1035.D00 10.0015.-</p>	<p>Cod.31</p> <p>RETE ARANCIO OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.</p>							
		ml				90,00	€ 9,56	€ 860,40

TOTALE LAVORI € **38.131,59**

NOTE:

- Si intendono esclusi dal totale:
- i.v.a.
 - eventuali oneri per occupazione suolo pubblico
 - eventuali opere complementari calcolabili solo in fase esecutiva
 - ogni altra voce non esplicitamente citata nell'elenco soprastante



12/05/2026
Lì, via Sorte 1
24030 Barzana (BG)

**GEO PROJECT SRL
UNIPERSONALE**